

Wykaz filtrów zwykłych i absolutnych zainstalowanych w układach klimatyzacyjno-wentylacyjnych podlegających wymianie w ramach przetargu.

### Grupa II

Lp	Symbol	Obszar obsługiwany przez centralę	Filtry absolutne			Filtry kieszeniowe/kasetowe						
			Klasa	Wymiar	Szt.	Nawiew			Wywiew			
							Kl.	Wym. (Il. Kieszeni)	Szt	Kl.	Wym.	Szt
1	N1/W1	Pracownia Badań Jałowości – Zakład Mikrobiologii	H14	610x610 x292	1	Początkowy	G4	592x490 x100	1	H14	305x610 x292	1
						Wtórny	F7	592x490 x590	1			
2	N2/W2	Pracownia Badań Czystości Mikrobiologicznej, Śluzu i Pomieszczenie Cieplarek – Zakład Mikrobiologii	H14	610x610 x292	1	Początkowy	G4	592x592 x100	1	H14	305x610 x292	1
						Wtórny	F7	592x592 x590	1			
3	N3/W3	Pracownie Zakładu Mikrobiologii nie wymienione wyżej				Początkowy	G4	592x592 x100	1			
						Wtórny	F7	592x592 x590	1			
4	N4/W7 /W8	Szatnia z Węzłem Sanitarnym – Zakład Mikrobiologii				Początkowy	G4	Fi=160	1			
5	NW1	Pomieszczenie Cyklotronu - ZMN				Początkowy	F5	592x592 x500 (8)	1	F5	592x592 x500	1
						Wtórny	F9	592x592 x590 (10)	1			
6	NW2	Laboratoria węglowe, fluorowe ze śluzami – ZMN	H13 Pom. 0.44	610x610 x150	2	Początkowy	F7	592x592 x500 (10)	2	F7	592x592 x500 (10)	2
							F7	592x287 x500 (10)	2	F7	592x287 x500 (10)	2
						Wtórny	F9	592x592 x590 (10)	2			
							F9	592x287 x590 (10)	2			
							0.46	305x305 x78	5			
	0.47	610x610 x150	2									

			0.48	457x457 x150	4								
			0.49	457x457 x150	4								
7	NW3	Laboratoria kontroli jakości, chemiczne, radiochemiczne – ZMN				Początkowy	F5	592x592 x500 (8)	2	F5	592x592 x500 (8)	2	
							F5	592x490 x500 (8)	2	F5	592x490 x500 (8)	2	
							Wtórny	F9	592x592 x590 (10)	2			
							F9	592x490 x590 (10)	2				
8	NW4	Pomieszczenie dozymetryczne, ekspedycja, socjalno-biurowe – ZMN				Początkowy	G4	879x592 x100	1				
							Wtórny	F7	592x592 x590 (10)	1	F5	592x592 x500 (8)	1
							F7	287x592 x500 (5)	1	F5	287x592 x500 (5)	1	
9	NW5	Pomieszczenia Gammakamery - ZMN				Początkowy	G4	592x905 x100	2				
							Wtórny	F7	592x592 x590 (10)	2	F5	592x592 x500 (8)	2
							F7	592x287 x590	2	F5	592x287 x500 (5)	2	
10	NW6	Hol, Poczekalnie, Komunikacja, Biurowe, Gabinet Prób Wysiłkowych, Aplikacja, Gabinet Lekarski - ZMN				Początkowy	G4	592x905 x100	1				
							G4	287x905 x100	1				
							Wtórny	F7	592x592 x590 (10)	1	F5	592x592 x500 (10)	1
							F7	287x592 x590 (5)	1	F5	287x592 x500 (5)	1	
F7	879x287 x500 (14)	1	F5	879x287 x500 (14)	1								
11	NW7	Pomieszczenie UPS, Woda Lodowa, Inne Techniczne - ZMN				Początkowy	G4	445x330 x50	1				
12	NW8	Sprężarkownia, Pomieszczenia rozprężania gazów - ZMN				Początkowy	F5	630x330 x500 (13)	1				
							Wtórny	F7	630x320 x590 (13)	1			
13	NW9	Pomieszczenie Dezaktywacji Gazów				Początkowy	G4	630x330 x100	1				

		ACS – ZMN										
14	Osuszacz w układzie NW1						G4	590x490 x100	1			
							G4	490x280 x100	1			
							G4	435x592 x100	1			
15	Osuszacz w układzie NW2						G4	490x592 x100	1			
							G4	287x490 x100	1			
							G4	287x592 x100	1			
16	Śluzy materiał owe	Laboratoria – ZMN	H14	305x305 x66	5							
17	N5.2	ZMN – Pomieszczenie techniczne RM					F7	440x215 x300	1			

**SPORZĄDZIŁ:**

.....  
Data

Podpis

**ZLECENIODAWCA**

**ZLECENIOBIORCA**

