

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa utwardzenia terenu pod parking rowerowy
ADRES INWESTYCJI : 85-796 Bydgoszcz ul. Romanowskiej 2
INWESTOR : Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
ADRES INWESTORA : 85-796 Bydgoszcz ul. Romanowskiej 2
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. Wąchała
DATA OPRACOWANIA : 16.05.2024 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.05.2024 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 2-01 0118-02		Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem 7,00*8,00	m ² m ²	 56,00	
					RAZEM	56,00
2	KNR-W 2-01 0118-06		Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości 7,00*8,00	m ² m ²	 56,00	
					RAZEM	56,00
3	KNR 4-01 d.1 0108-02 0108-04		Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km grunt.kat. III 7,00*8,00*0,20	m ³ m ³	 11,20	
					RAZEM	11,20
2			Utwardzenie terenu pod wiaty rowerowe			
4	KNR-W 2-01 0114-02		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0,01	ha ha	 0,01	
					RAZEM	0,01
5	KNR 2-31 d.2 0103-02		Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 7,00*8,00	m ² m ²	 56,00	
					RAZEM	56,00
6	KNR 2-31 d.2 0104-03 z.o. 2.13. 9902-01 0104-04		Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 26-75 pojazdów na godzinę 7,00*8,00	m ² m ²	 56,00	
					RAZEM	56,00
7	KNR 2-31 d.2 0511-02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 6,60*7,25	m ² m ²	 47,85	
					RAZEM	47,85
8	KNR 2-31 d.2 0402-04		Ława pod krawężniki betonowa z oporem (6,60+7,25+7,25)*0,05	m ³ m ³	 1,06	
					RAZEM	1,06
9	KNK 2-06 d.2 0405-04		Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (6,60+7,25+7,25)	m m	 21,10	
					RAZEM	21,10
3			Stojaki rowerowe typu U			
10	KNR 2-01 d.3 0312-10		Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) 24	dół. dół.	 24,00	
					RAZEM	24,00
11	KNR 2-02 d.3 0203-01		Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu 0,30*0,30*0,50*24	m ³ m ³	 1,08	
					RAZEM	1,08
12	KNR 2-02 d.3 1220-01 analiza indywidualna		Stojaki na rowery ze stali nierdzewnej 12	szt. szt.	 12,00	
					RAZEM	12,00