

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów do Hotelu Pozyton
ADRES INWESTYCJI : 85-796 Bydgoszcz ul. Romanowskiej 2
INWESTOR : Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
ADRES INWESTORA : 85-796 Bydgoszcz ul. Romanowskiej 2
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. Wąchała
DATA OPRACOWANIA : 27.06.2024 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.06.2024 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Remont schodów wejściowych do Hotelu Pozyton - praca etapowa			
1	wycena indywidualna		Wygradzenie, oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych prac	kpl.		
d.1			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
2	KNR 4-01 0811-07		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - płytki do odzysku i oczyszczenia w ilości min. 25% wprowadzono R=2 5,50*(0,16*3+0,35*2+2,60)+1,60*7*0,40+1,38*0,97+1,70*16*0,40+(0,35*2+0,15*3)*16*0,40+2,00*0,45	m ² m ²	45,75	
					RAZEM	45,75
3	KNR 2-02 1120-05 analogia	B.10.02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą - rozebranie cokolików do odzysku tylko R=1 2,00+0,55+1,60+0,55+1,80+2,00+1,38+0,97	m m	10,85	
d.1					RAZEM	10,85
4	KNR 4-01 0108-11 0108-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładawczymi na odległość 30 km 45,75*0,05+0,15*8,50*0,02	m ³ m ³	2,31	
					RAZEM	2,31
5			Opłata za utylizację materiałów z rozbiórki 2,27	t t	2,27	
d.1					RAZEM	2,27
6	KNR 4-01 0205-06		Uzupełnienie brakujących stopni schodowych 3	szt. szt.	3,00	
d.1					RAZEM	3,00
7	KNR 4-01 0205-08		Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m2 12	szt. szt.	12,00	
d.1					RAZEM	12,00
8	KNR 4-01 0205-05		Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 20	miejsc miejsc	20,00	
d.1					RAZEM	20,00
9	ZKNR C-2 0603-04	B.11.03	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego 45,75	m ² m ²	45,75	
d.1					RAZEM	45,75
10	KNR 0-40 0106-01	M.07	Przeciwwilgociowa izolacja posadzek w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej - uszczelnienie posadzek z jastrychem zespolonym 45,75	m ² m ²	45,75	
d.1					RAZEM	45,75
11	NNRNKB 202 2810-05	B.10.02	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm 45,75	m ² m ²	45,75	
d.1					RAZEM	45,75
12	KNR 2-02 1122-02	B.10.02	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 2,00+0,55+1,60+0,55+1,80+2,00+1,38+0,97	m m	10,85	
d.1					RAZEM	10,85
13	KNR 2-02 1120-05	B.10.02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 2,00+0,55+1,60+0,55+1,80+2,00+1,38+0,97	m m	10,85	
d.1					RAZEM	10,85
14	wycena indywidualna		Sprzątanie po robotach remontowych 1	kpl. kpl.	1,00	
d.1					RAZEM	1,00