

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP:

Dostawa filtrów powietrza zgrubnych, dokładnych i absolutnych do układów klimatyzacyjno-wentylacyjnych w Centrum Onkologii w Bydgoszczy i filii we Włocławku.

Zamawiający:	Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
Tytuł projektu: (jeżeli dotyczy)	Jak wyżej
Opis przedmiotu zamówienia: (zgodnie z załącznikiem, jeżeli dotyczy)	Załącznik nr 1 – Wykaz filtrów Załącznik nr 2 – Wykaz filtrów dla obszarów objętych wymaganiami GMP Załącznik nr 3 – Wymagania stawiane filtrom
Termin wykonania zamówienia:	1) 10 tygodni od daty podpisania umowy dla filtrów wg Załącznika nr 1 2) 8 tygodni od daty podpisania umowy dla filtrów wg Załącznika nr 2
Miejsce i forma złożenia ofert:	Oferta wysłana e-mailem na adres techniczny@co.bydgoszcz.pl
Kryteria wyboru oferty:	• cena (Pc) - 80% • długość gwarancji na filtry - 20% Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą liczbę punktów obliczonych wg wzoru: $P = (Pc \times 0,90) + (Pg \times 0,20)$ gdzie: $Pc = \frac{\text{najniższa oferowana cena}}{\text{cena porównywanej oferty}} \times 10$ $Pg = \frac{\text{ilość pkt. przyznana porównywanej ofercie}}{\text{największa przyznana ilość pkt.}} \times 10$ Zasady przyznawania punktów w kryterium okres gwarancji na filtry od daty instalacji:

	Zaproponowany okres gwarancji na filtry od daty instalacji 12 miesięcy – 10 pkt Zaproponowany okres gwarancji na filtry od daty instalacji 6 miesięcy – 5 pkt Zaproponowany okres gwarancji na filtry od daty poniżej 6 miesięcy – 0 pkt
Termin złożenia ofert:	5 dni roboczych od ogłoszenia
Pozostałe informacje:	-

DYREKTOR
 CENTRUM ONKOLOGII
 w Bydgoszczy
 prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski

Podpis Dyrektora Centrum Onkologii w Bydgoszczy

lub osoby upoważnionej

Klauzula informacyjna, zgodnie z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. dr I. Romanowskiej 2, kod pocztowy 85-796, adres e-mail: co@co.bydgoszcz.pl, tel. 52 3743000;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka z siedzibą w Bydgoszczy jest Pani Anna Górnicka, kontakt: iod@co.bydgoszcz.pl, 52 3743730;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z dokonaniem zakupu dostaw/usług/robót budowlanych bez stosowania Ustawy Pzp;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną Zamawiającego, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

Wykaz filtrów zwykłych i absolutnych zainstalowanych w układach klimatyzacyjno-wentylacyjnych podlegających wymianie

Lp	Symbol	Obszar obsługiwany przez centralę	Filtry absolutne			Filtry kieszeniowe/kasetowe*						
			Klasa	Wymiar	Szt.	Nawiew				Wywiew		
							Kl.	Wym.	Szt	Kl.	Wym.	Szt
1	N1W1	Sala septyczna (21) – Sala nr 4	H14	457x457x69	13	Początkowy	M5 M5	592x592x500 287x592x500	1 1	M5 M5	592x592x500 287x592x500	1 1
			H14	305x305x69	11	Wtórny	F9 F9	592x592x590 287x592x590	1 1			
			H14	610x610x69	4							
2	N2W2	Sala aseptyczna (25) – Sala nr 3	H14	915x610x150	8	Początkowy	M5	592x592x500	1	M5	592x592x500	1
			H13	915x457x69	6	Wtórny	F9	592x592x590	1			
3	N3W3	Sala aseptyczna (28) – Sala nr 2				Początkowy	M5	592x592x500	1	M5	592x592x500	1
						Wtórny	F9	592x592x590	1			
4	N4W4	Sala aseptyczna (31) – Sala nr 1				Początkowy	M5	592x592x500	1	M5	592x592x500	1
						Wtórny	F9	592x592x590	1			
5	N5W5	Śluzy brudne				Początkowy	M5	592x592x500	1	M5	592x592x500	1
						Wtórny	F9	592x592x590	1			
6	N6W6	Sala wybudzeń				Początkowy	M5	592x592x500 287x592x500	1 1	M5	592x592x500 287x592x500	1 1
						Wtórny	F9	592x592x590	1			

								287x592 x590	1			
7	N7	Śluzy czyste Działu Sal Operacyjnych				Początk owy	M5	592x592 x500	1			
						Wtórny	F9	592x592 x590	1			
8	N8	Laboratoria Zakładu Patologii Nowotworów	-	-	-	Początk owy	M5	592x592 x500	1			
						Wtórny	F9	592x592 x590	1			
9	N9	Laboratoria Zakładu Patologii Nowotworów	-	-	-	Początk owy	M5	592x592 x500	1			
							M5	287x592 x500	1			
							M5	879x297 x500	1			
						Wtórny	F9	592x592	1			
							F9	x590				
							F9	287x592 x590	1			
								879x297 x590	1			
10	N1W1	Izba Przyjęć – Sala Operacyjna nr 7	H13	910x610 x292	1	Początk owy	G4	490x490 x200	2			
						Wtórny	F7	490x490 x600	2			
11	N2W2	Izba Przyjęć – Sala Operacyjna Z	H13	610x610 x292	1	Początk owy	G4	880x360 x50	2			
						Wtórny	F9	429x287 x600	2			
12	N1/W1	Sala Operacyjna Robotyczna 0.24	Filtry dostarczane i wymieniane w ramach gwarancji na Sale Robotyczne									
13	N2/W2	Sala Operacyjna Robotyczna 0.29										
14	N3/W3	Sala Operacyjna Robotyczna 0.33										
15	N4/W4	Sala Wybudzeniowa i Komunikacja z zapleczem dla Sal										

		Operacyjnych Wybudzeniowych										
16	N5/W5	Szatnie dla Sal Operacyjnych Robotycznych										
17		Budynek Diagnostyczno-Leczniczy Korytarz poz. „0”				Początkowy	G4	879x592x100	1			
18	KN1/KW1	Budynek Implantacji poz. „0” – Zaplecze Sali operacyjnej nr 5										
19	KN2/KW2	Budynek Implantacji poz. „0” – Sala operacyjna nr 5	H13	915x610x292	1	Początkowy	M5	592x592x300	1	G4	592x592x600	1
						Wtórny	F9	592x592x300	1			
20	KN4/KW4	Budynek Implantacji poz. „0” – Sala implantacji do brachyterapii	H13	915x610x292	1	Początkowy	M5	287x592x300	1	G4	287x592x600	1
							M5	592x592x300	1	G4	592x592x600	1
						Wtórny	F9	287x592x300	1			
							F9	592x592x300	1			
21	KN3/KW3	Budynek Implantacji poz. „0” – Sala Operacyjna nr 8		610x610x292	1	Początkowy	M5	592x592x300	1	G4	592x592x150	1
						Wtórny	F9	592x592x300	1			
22	KN5/KW5	Budynek Implantacji poz. „1” – Oddział Intensywnej Terapii – Duża Sala	H13 H13	915x610x292 610x610x292	3 1	Początkowy	G4	1225x917x50	1			
						Wtórny	F7	592x592x600	1			
							F7	592x287x600	1			
23		Budynek Implantacji Oddział Intensywnej Terapii - Izolatki				Początkowy	G4	592x592x150	1	G4	592x592x150	1
						Wtórny	F9	592x592x590	1			

24	ASN1	Apteka – Lekijalowe	-	-	-	Początkowy	G4	592x287x305	1			
						Wtórny	F9	592x287x305	1			
25	ASN2	Apteka – Badania Kliniczne	-	-	-	Początkowy	G4	592x287x300	1			
						Wtórny	F9	592x287x600	1			
26		Budynek łóżkowy poz. "4" – Apteka – Żywnienie pozajelitowe	H13	610x610x305	1	Początkowy	G4	630x330x100	1			
						Wtórny	F7	630x330x590	1			
27	NW1	Sale Pooperacyjne w Oddziale Klinicznym Chirurgii i Oddziale Klinicznym Ginekologii	H13	610x305x292	4	Początkowy	G4	592x592x150	1	G4	592x592x360	1
						Wtórny	F9	592x592x590	1			
28	N18	Dział Centralnej Sterylizacji – Strefa czysta	-	-	-	Początkowy	G4	592x592x300 592x287x300	1 1	G4	610x610x50	1
						Wtórny	F7 F7	592x592x600 592x287x600	1 1			
29	N18a	Dział Centralnej Sterylizacji – Strefa brudna	-	-	-	Początkowy	G4	592x592x300	1	G4	620x335x50	1
						Wtórny	F7	592x592x600	1			
30	N19	Dział Centralnej Sterylizacji – Strefa sterylna	H13	610x610x297	1	Początkowy	G4*	879x592x100	1	G4	610x610x50	1
						Wtórny	F7 F7	592x592x590 287x592x590	1 1			
31	NW1	Stacja łóżek –				Początkowy	G4	592x492	1	G4	592x492x	1

		Strona czysta				owy	G4	x150 490x492	2	G4	150 490x492x	2
							G4	x150 592x350	1	G4	150 592x350x	1
							G4	x150 490x350	2	G4	150 490x350x	2
								x150			150	
32	NW2	Stacja Łóżek – Strona brudna				Początk owy	G4	592x492 x150	1	G4	592x492x 150	1
							G4	490x492 x150	2	G4	490x492x 150	2
							G4	592x350 x150	1	G4	592x350x 150	1
							G4	490x350 x150	2	G4	490x350x 150	2
33	N3	Stacja Łóżek – pomieszczenie wytwornicy pary								G4	800x446x 100	4
34		Budynek Łóżkowy – Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów – Gabinet Zabiegowy	H13	305x305 x69	3	Początk owy	F5	450x335 x590	1			
						Wtórny	F9	450x335 x500	1			
35	2NW-1	Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej – Laboratoria				Początk owy	G4	592x 1105x 100	2	G4	592x905x 100	2
							F9	592x592 x580	2	F9	592x480x 580	2
36	N3/W3	Izba Przyjęć – Hol Izby Przyjęć				Początk owy	G4	879x287 x200	1			
37		Pracownia Immunologii z Bankiem Krwi				Początk owy	M5	639x490 x100	2	M5	639x490x 100	2
						Wtórny	F7	490x490 x590	2			
							F7	287x490 x590	1			

38		Tunel Komunikacyjny				Początk owy	G4	592x592 x400	1	G4	592x592x 400	1
							G4	592x287 x400	1	G4	592x287x 400	1
							G4	879x287 x400	1	G4	879x287x 400	1
						Wtórny	G5	592x592 x400	1			
							G5	592x287 x400	1			
							G5	879x287 x400	1			
39	NW	Tomograf Komputerowy – Pomieszczenia sterowni i aparatu				Początk owy	G3	880x310 x50	1	G3	897x287x 305	1
						Wtórny	G3	580x310 x50				
40	NW	Rezonans Magnetyczny				Początk owy	G4	592x490 x100	1	G4	592x490x 100	1
41		Hotel POZYTON – Restauracja, bar, kuchnia				Początk owy	G4	592x592 x300	2			
42		Pracownia informatyków				Początk owy	G3	287x592 x200	1	G3	287x592x 200	1
							G3	592x592 x200	1	G3	592x592x 200	1
43	N2W2	Zakład Radioterapii – Aparat HALCION nr 7				Początk owy	G4	490x490 x200	2	G4	590x590x 300	2
						Wtórny	F7	490x490 x200	2			
44	N3W3	Zakład Radioterapii – Aparat MR UNITY nr 6				Początk owy	G4	490x490 x300	2	G4	590x590x 200	2
						Wtórny	F7	490x490 x600	2			
45	N1W1	Zakład Radioterapii – Aparat Clinac nr 8				Początk owy	G4	490x490 x200	2	G4	590x590x 250	2
						Wtórny	F7	490x490 x600	2			
46	N4W4	Zakład Radioterapii – Hol nowej części Zakładu				Początk owy	G4	430x430 x200	2	G4	430x430x 300	2
47	N1/W1	Administracja – Pomieszczenia				Początk owy	G4	592x592 x360	1	G4	592x592x 360	1

		biurowe					G4	287x592 x360	1	G4	287x592x 360	1
48	N2/W2	Administracja – Komunikacja				Początk owy	G4	592x592 x360	1	G4	592x592x 360	1
49	N3/W3	Administracja – Sala Seminaryjna				Początk owy	G4	592x592 x360	1	G4	592x592x 360	1
50		Budynek Diagnostyczno- Lecznicy – Zakład Endoskopii – Sale Zabiegowe				Początk owy	G4	592x490 x100	1			
						Wtórny	F7	592x490 x600	1			
51		Budynek Diagnostyczno- Lecznicy – Hol Główny				Początk owy	G4	592x592 x100	1			
52		Budynek Diagnostyczno- Lecznicy – Hol na poziomie „-1”				Początk owy	G4	428x287 x300	2	G4	428x287x 300	4
53	BN1	Bufet PATIO				Początk owy	G4	592x592 x360	1			
							G4	287x592 x360	1			
53a	BW1	Bufet PATIO				Początk owy				G2	608x585x 50	1
										G4	592x592x 360	1
54	RN2	Bud. D-L – Radiologia ogólna, RTG i Nowy Rezonans	H13	305x305 x80	6	Początk owy	F5	592x592 x500	1			
							F5	287x592 x500	1			
				305x610 x100	6	Wtórny	F6	592x592 x500	1			
							F6	287x592 x500	1			
54a	RW2	Bud. D-L – Radiologia ogólna, RTG i Nowy Rezonans				Początk owy				F5	592x592x 500	1
										F5	287x592x 500	1
55	RN3	Bud. D-L – Tomograf Komputerowy, Mammotomia				Początk owy	F5	592x592 x500	1			
							F5	287x592 x500	1			

						Wtórny	F7	592x592 x590	1			
							F7	287x592 x590	1			
55a	RW3	Bud. D-L – Tomograf Komputerowy, Mammotomia				początk owy				F5	592x592x 500	1
										F5	287x592x 500	1
56	N16	Bud. D-L – Apteka - Dystrybucja				Początk owy	G4	592x592 x360	1			
56a	W16	Bud. D-L – Apteka Dystrybucja				Początk owy				G4	592x592x 360	1
57	N17	Bud. D-L – Apteka				Początk owy	G4	592x592 x360	1			
57a	W17	Bud. D-L – Apteka				Początk owy				G4	592x592x 360	1
58	KN5	Bud. D-L – Pracownia Bronchoskopii				Początk owy	G4	592x592 x360	1			
						Wtórny	F7	592x592 x590	1			
59	N1/W1	Budynek Transportu Wewnętrzznego – Kaplica				Początk owy	G4	810x287 x360	1	G4	490x490x 360	2
										G4	490x360x 360	1
60	N1/W1(BS -3)	Blok Żywniowy – Szatnie i natryski				Początk owy	G4	879x592 x100	1	G4	879x592x 100	1
61	N2/W2 (BS-2)	Blok Żywniowy – Myjnie, zmywalnie				Początk owy	G4	592x592 x100	1	G4	592x592x 100	1
62	N3 (BS-8)	Blok Żywniowy – Kuchnia				Początk owy	G4	592x122 5x100	3			
							G4	592x287 x100	3			
						Wtórny	F7	592x592 x590	6			
							F7	592x287 x590	3			
63	N3A (BS-5)	Blok Żywniowy – Kuchnia – Okapy Indukcyjne				Początk owy	G4	592x905 x100	2			
64	N4/W4 (BS-4)	Blok Żywniowy – Sala Konsumencka				Początk owy	G4	592x905 x100	1	G4	592x905x 100	1
							G4	287x905	1	G4	287x905x	1

								x100			100	
65		Łącznik E Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia – USG, Mammograf, Kolonoskopia				Początk owy	G4	592x592 x360	1	G4	592x592x 360	1
						Wtórny	F7	592x592 x600	2	F7	592x287x 600	2
66	N/W	Filia Włocławek – Budynek A (stary) – Ambulatorium Chemioterapii, Gabinet zabiegowy Chirurgiczny	H13	457x457 x80	1	Początk owy	F7	412x473 x360	4			
67	N1/W1	Filia Włocławek – Budynek B (nowy) – Poddasze, Pokoje Badań, Archiwum				Początk owy	G4	590x590 x260	1			
68	N2/W2	Filia Włocławek – Budynek B (nowy) – Sterownia, RTG, Rezonans Magnetyczny, Tomograf Komputerowy				Początk owy	G4	430x430 x200	2			
69	N3/W3	Filia Włocławek – Budynek B (nowy) – Mammograf, Ciemnia, Gabinety USG				Początk owy	G4	490x490 x300	2			
70	N4	Węzeł cieplny w Budynku Diagnostyczno- Lecznym				Początk owy	G4	592x592 x360	1			
							G4	287x592 x360	1			
							G4	879x287 x360	1			
71	BD-3(50)	Archiwum - Piwnica				Początk owy	G4	879x592 x100	1	G4	879x592x 100	1
							F7	592x592 x600	2	F7	592x287x 600	2
72	BD-3	Archiwum - Parter				Wtórny	F7	592x592 x590	2			

	BIS(50)					Początkowy	G4	592x592x100	2	G4	592x592x100	2
73	CN1/CW1	Zakład Radioterapii – Aparat TRUE BEAM nr 1				Wtórny	F7	287x592x590	1			
							F7	592x592x590	1			
						Początkowy	G4	592x592x150	1	G4	592x592x150	1
							G4	287x592x150	1	G4	287x592x150	1
74	CN2/CW2	Zakład Radioterapii – Aparat TRUE BEAM nr 2				Wtórny	F7	592x592x590	1			
							F7	287x592x590	1			
						Początkowy	G4	592x592x150	1	G4	592x592x150	1
							G4	287x592x150	1	G4	287x592x150	1
75	CN3/CW3	Zakład Radioterapii – Aparat VITAIBEAM nr 3				Wtórny	F7	592x592x590	1			
						Początkowy	G4	592x592x150	1	G4	592x592x360	1
76	CN4/CW4	Zakład Radioterapii – Aparat VITAIBEAM nr 4				Wtórny	F7	592x592x590	1			
						Początkowy	G4	592x592x150	1	G4	592x592x360	1
77	CN5/CW5	Zakład Radioterapii – Aparat VITEIBEAM nr 5				Wtórny	F7	592x592x590	1			
						Początkowy	G4	592x592x150	1	G4	592x592x360	1
78	BN1/BW1	Zakład Radioterapii – Sterownia Aparatów nr 1-5				Wtórny	F7	592x592x590	1			
							F7	287x592x590	1			
						Początkowy	G4	592x592x150	1	G4	592x592x150	1
							G4	287x592x150	1			
79	BN2/BW2	Zakład Radioterapii – Hol, Poczekalnia				Wtórny	F7	592x592x590	1			
							F7	287x592x590	1			

		Zakładu, Radioterapia 1- dnia					F7	879x287 x600	1			
						Początk owy	G4	592x592 x150	1	G4	592x592x 150	1
							G4	287x592 x150	1	G4	287x592x 150	1
							G4	879x287 x150	1	G4	879x287x 150	1
80	BN3	Zakład Radioterapii – Zaplecze w piwnicy				Początk owy	G4	592x592 x150	1			
81	SN1/SW1	Zakład Radioterapii – Symulator nr 1 ze sterownią				Początk owy	G4	592x592 x150	1	G4	592x592x 360	1
						Wtórny	F7	592x592 x590	1			
82	SN2/SW2	Zakład Radioterapii – Pokój badań R74 (Symulator z MR)				Początk owy	G4	592x592 x150	1	G4	592x592x 360	1
						Wtórny	F7	592x592 x590	1			
83	TN1/TN2	Zakład Radioterapii – Tomograf ze sterownią				Początk owy	G4	592x592 x150	1	G4	592x592x 360	1
						Wtórny	F7	592x592 x590	1			
84	KN1/KW1	Zakład Radioterapii Włocławek – Bunkier akceleratora nr 1				Początk owy	G4	592x592 x150	1	G4	592x592x 150	1
							G4	287x592 x150	1	G4	287x592x 150	1
						Wtórny	F7	592x592 x590	1			
							F7	287x592 x590	1			
85	KN2/KW2	Zakład Radioterapii Włocławek – Bunkier akceleratora nr 2				Początk owy	G4	592x592 x150	1	G4	592x592x 150	1
							G4	287x592 x150	1	G4	287x592x 150	1
						Wtórny	F7	592x592 x590	1			
							F7	287x592 x590	1			
	KN3/KW3	Zakład				Początk	G4	592x592	1	G4	592x592x	1

86		Radioterapii Włocławek – Holl, korytarze, poczekalnie, pomieszczenia socjalne i administracyjne				owy	G4	x150 287x592 x150	1	G4	150 287x592x 150	1
87	KN4/KW4	Zakład Radioterapii Włocławek – gabinety badań, pokoje lekarzy				Początk owy	G4	592x592 x150	1	G4	490x335x 150	1
						Wtórny	F7	490x335 x590	1			
88	KN5/KW5	Zakład Radioterapii Włocławek – Pomieszczenia Symulatora RT				Początk owy	G4	490x335 x150	1	G4	490x335x 150	1
						Wtórny	F7	490x335 x590	1			
89	KN6/KW6	Zakład Radioterapii Włocławek – Sterownia i modelarnia				Początk owy	G4	490x335 x150	1	G4	490x335x 150	1
						Wtórny	F7	490x335 x590	1			
90	KN7/KW7	Zakład Radioterapii Włocławek – Sala nadarad				Początk owy	G4	490x335 x150	1	G4	490x335x 150	1
91	N1/W1	Zakład Radioterapii Włocławek – Pomieszczenia techniczne				Początk owy	G4	490x335 x150	1	G4	490x335x 150	1
92	N2	Zakład Radioterapii Włocławek – Szatnie personelu				Początk owy	G4	335x450 x150	1			
93	N1/W1	Poliklinika Centrum – pomieszczenia techniczne, socjalne i magazyny w piwnicy Polikliniki				Początk owy	G4	879x592 x100	1	G4	879x592x 100	1
	N2/W2	Poliklinika				Początk	G4	592x592	1	G4	592x592x	1

94		Centrum – Bufet w piwnicy Polikliniki				owy		x100		G2	100 638x660x 50 tłuszczow y	1
95	N3/W3	Poliklinika Centrum – Komunikacja i poczekalnia na parterze i piętrze				Początkowy	G4	592x592 x100	2	G4	592x592x 100	2
96	N6/W6	Poliklinika Centrum – Komunikacja na parterze i piętrze				Początkowy	G4	592x905 x100	2	G4	592x905x 100	2
97	N4/W4	Poliklinika Centrum – Gabinety lekarskie i zabiegowe na parterze i piętrze				Początkowy	G4	592x905 x100	2	G4	592x905x 100	2
98	N7/W7	Poliklinika Centrum – Gabinety lekarskie i zabiegowe na parterze i piętrze				Wtórny	F7	592x592 x590	2			
							F7	592x287 x590	2			
						Początkowy	G4	592x905 x100	2			
							G4	287x905 x100	1			
						Wtórny	F7	592x592 x590	2	G4	592x905x 100	2
							F7	592x287 x590	2	G4	287x905 x 100	1
							F7	287x287 x590	1			
							F7	287x592 x590	1			
99	N5/W5	Poliklinika Centrum – Komunikacja z holami, pomieszczenia administracyjne				Początkowy	G4	592x905 x100	2	G4	592x905x 100	2
100	N8/W8	Poliklinika Centrum – Pomieszczenie generatora dwutlenku chloru					G3	Wkład filtracyjny na profilowanej siatce z drutu stalowego w puszcze VENTURIES DF 250				

101	CN0/CW0/ CW0A	IFM – Sala odpraw i pomieszczenia serwisu				Początk owy	G4	592x592 x150	1	G4	592x592x 150	1
						Wtórny	F7	592x592 x590	1			
102	CN1/CW1	IFM – Sala wykładowa, przyległa komunikacja, pomieszczenie techniczno- magazynowe				Początk owy	G4	592x592 x150	1	G4	592x592x 150	1
							G4	287x592 x150	1	G4	287x592x 150	1
							G4	879x287 x150	1	G4	879x287 x150	1
						Wtórny	F7	592x592 x590	1			
							F7	287x592 x590	1			
							F7	879x287 x590	1			
103	CN2/CW2/ CW2A/CW 2B/CW2T/ CW2T1-7	IFM – Pomieszczenia laboratoryjne Genetyki, Onkologii Molekularnej i Proteomiki Medycznej	H13	435x435 x78	36	Początk owy	G4	592x592 x150	2	G4	592x592x 150	2
			H13	345x345 x78	7		G4	592x287 x150	2	G4	592x287x 150	2
			H13	535x535 x78	1	Wtórny	F9	592x592 x590	2			
							F9	592x287 x590	2			
104	CN3/CW3/ SW1/CW3 A	IFM – Komunikacja, sanitariaty na zapleczu Sali Wykładowej, Ogrodu Zimowego i pomieszczenia catering				Początk owy	G4	592x592 x150	1	G4	592x592x 150	1
							G4	287x592 x150	1	G4	287x592x 150	1
							G4	879x287 x150	1	G4	879x287 x150	1
						Wtórny	F7	592x592 x590	1			
							F7	287x592 x590	1			
							F7	879x287 x590	1			
105	CN4/CW4/ SW2/SW3	IFM – Pomieszczenia biurowe, korytarze przyległe, magazyny i sanitariaty				Początk owy	G4	592x592 x150	1	G4	592x592x 150	1
							G4	287x592 x150	1	G4	287x592x 150	1
						Wtórny	F7	592x592 x590	1			
							F7	287x592	1			

								x590				
106	CN5/CW5/ CW5T1	IFM – laboratoria Medycyny Nuklearnej i dozymetrii wraz z zapleczem pomieszczeń BMS, DSO i LPD-22				Początk owy	G4	592x490 x150	1	G4	592x490x 360	1
107	N1	Pomieszczenie USG nr 61 w Budynku Diagnostyczno- Lecznicznym					M5	535x385 x500	1			
108		Pracownia HDR w Zakładzie Brachyterapii				Początk owy	G4	610x590 x100	1			
						Wtórny	F7	592x592 x700	1			
						Wtórny	F9	630x575 x590	2			
109	N1	Magazyn Materiałów Łatwopalnych i Żrących										
110	N2	Magazyn Materiałów Łatwopalnych i Żrących										
111	NW1	Pracownia Cytostatyków – Zaplecze magazynowo- socjalne				Początk owy	M5	639x592 x100	2	UWAGA: Filtry do central NW1 i NN2 dostarczy Firma SOLAIR w ramach gwarancji na układy klimatyzacyjno- wentylacyjne		
112	NW2	Pracownia Cytostatyków – Pracownia				Początk owy	M5	490x592 x360	2			
							M5	287x592 x360	1			
						Wtórny	F9	635x575 x590	2			
113	NW1	CDL Włocławek – Ambulatorium Chemioterapii – Sala szybkich wlewów				Początk owy	M5	465x315 x50	1	M5	465x315x 50	1

114	N2	CDL Włocławek – Gabinet zabiegowy				Początk owy	M5	285x330 x50	1			
						Wtórny	F7	285x330 x500	1			
115	NW-1	PARiS – Basen				Początk owy	G4 K	592x592 x360	6	G4 K	592x592x 360	6
							G4 K	490x592 x360	2	G4 K	490x592x 360	2
116	NW-2	PARiS – Basen, widownia				Początk owy	G4 K	592x592 x360	2	G4 K	592x592x 360	2
							G4 K	592x287 x360	4	G4 K	592x287x 360	4
117	NW-3	PARiS - Ambulatorium Chemioterapii				Początk owy	G4 K	592x592 x360	2	G4 K	592x592x 360	2
							G4 K	592x287 x360	2	G4 K	592x287x 360	2
118	NW-4	PARiS – Sale Konferencyjne				Początk owy	G4 K	592x592 x360	2	G4 K	592x592x 360	2
							G4 K	592x287 x360	2	G4 K	592x287x 360	2
119	NW-5	PARiS – Hydroterapia				Początk owy	G4 K	592x592 x360	1	G4 K	592x592x 360	1
							G4 K	287x592 x360	1	G4 K	287x592x 360	1
							G4 K	879x287 x360	1	G4 K	879x287x 360	1
120	NW-6	PARiS – Fizykoterapia, gabinety				Początk owy	G4 K	592x592 x360	2	G4 K	592x592x 360	2
							G4 K	592x287 x360	2	G4 K	592x287x 360	2
121	NW-7	PARiS – Szatnie				Początk owy	G4 K	592x592 x360	1			
							G4	287x592 x360	1			
122	NW-8	PARiS – Sale ćwiczeń, siłownia				Początk owy	G4	592x490 x360	4	G4	592x490x 360	4
							G4	592x287 x360	2	G4	592x287x 360	2
123	NW-9	PARiS – Pomieszczenia biurowe, komunikacja				Początk owy	G4	592x592 x360	1	G4	592x592x 360	1
							G4	287x592 x360	1	G4	287x592x 360	1
124	NW-10	PARiS – Hole, kawiarnia				Początk owy	G4 K	592x592 x360	2	G4 K	592x592x 360	2
							G4 K	592x287 x360	2	G4 K	592x287x 360	2
125	NW-11	PARiS – Sale masażu, krioterapia, pom. borowiny				Początk owy	G4	592x592 x360	1	G4	592x592x 360	1
126	NW-13	Szatnia przy Basenie				Początk owy	G4	592x592 x360	1			

127	N1/W1	Poczekalnia i korytarz w PARiS				Początkowy	M5	885x315x100	1	M5	885x315x100	1
128	N2/W2	Poczekalnia i korytarz w PARiS				Początkowy	M5	885x315x100	1	M5	885x315x100	1
129	N1/W1	Pracownia Badań Jałowości (91a) – Zakład Mikrobiologii	H14	610x610x292	1	Początkowy	G4	592x490x100	1	H14	305x610x292	1
						Wtórny	F7	592x490x590	1			
130	N2/W2/W4/W5	Pracownia Badań Czystości Mikrobiologicznej (89a), Śluzy (88, 89, 91) i Pomieszczenie Ciepłarek (90) – Zakład Mikrobiologii	H14	610x610x292	1	Początkowy	G4	592x592x100	1	H14	305x610x292	1
						Wtórny	F7	592x592x590	1			
131	N3/W3	Pracownie Zakładu Mikrobiologii nie wymienione wyżej (76a, 76b, 78, 95, 96, 97)				Początkowy	G4	592x592x100	1			
						Wtórny	F7	592x592x590	1			
132	N4/W7/W8	Szatnia z Węzłem Sanitarnym (86, 87, 87a) – Zakład Mikrobiologii				Początkowy	G4	Fi=160	1			
133	NW1	Szatnie i umywalnie dla kierowców ZUOM				Początkowy	M5	465x315x50	1	M5	465x315x50	1
134	N1/W1	Szatnie i umywalnie dla personelu POLIKLINIKI				Początkowy	M5	465x315x50	1	M5	465x315x50	1
135	N1/W1	Sala szybkich wlewów – Ambulatorium Chemioterapii CDL Włocławek				Początkowy	M5	465x315x50	1	M5	465x315x50	1
						Wtórny	F7	465x315x360	1			
136	N1/W1	Bronchonawigacja w Bud. D-L				Początkowy	M5	465x315x50	1	M5	465x315x50	1
						Wtórny	F9		1	F7		1

137	N2/W2	Pomieszczenia Lekarzy nr 226 – Oddział Kliniczny Urologii				Początk owy	M5	200x225 x25	1			
-----	-------	--	--	--	--	----------------	----	----------------	---	--	--	--

SPORZĄDZIŁ:

St. Specjalista ds. technicznych

09.01.2026

mgr inż. Wojciech Polasik

ZLECENIODAWCA:

ZLEĆENIOBIORCA:

Wykaz filtrów zwykłych i absolutnych zainstalowanych w układach klimatyzacyjno-wentylacyjnych podlegających wymianie

Lp	Symbol	Obszar obsługiwany przez centralę	Filtrы absolutne			Filtrы kieszeniowe/kasetowe						
			Klasa	Wymiar	Szt.	Nawiew				Wywiew		
							Kl.	Wym. (Il. Kieszeni)	Szt	Kl.	Wym.	Szt
1	NW1	Pomieszczenie Cyklotronu - ZMN				Początk owy	F5	592x592 x500 (8)	1	F5	592x592 x500	1
						Wtórny	F9	592x592 x590 (10)	1			
2	NW2	Laboratoria węglowe, fluorowe ze śluzami – ZMN	H13 Pom.			Początk owy	F7	592x592 x500 (10)	2	F7	592x592 x500 (10)	2
			0.44	610x610 x150	2		F7	592x287 x500 (10)	2	F7	592x287 x500 (10)	2
			0.45	457x457 x150	5	Wtórny	F9	592x592 x590 (10)	2			
			0.46	305x305 x78	5		F9	592x287 x590 (10)	2			
			0.47	610x610 x150	2							
			0.48	457x457 x150	4							
			0.49	457x457 x150	4							
3	NW3	Laboratoria kontroli jakości, chemiczne, radiochemiczne – ZMN				Początk owy	F5	592x592 x500 (8)	2	F5	592x592 x500 (8)	2
							F5	592x490 x500 (8)	2	F5	592x490 x500 (8)	2
						Wtórny	F9	592x592 x590 (10)	2			
							F9	592x490 x590 (10)	2			
4	NW4	Pomieszczenie dozymetryczne, ekspedycja, socjalno-biurowe – ZMN				Początk owy	G4	879x592 x100	1			
						Wtórny	F7	592x592 x590 (10)	1	F5	592x592 x500 (8)	1
							F7	287x592 x500 (5)	1	F5	287x592 x500 (5)	1
5	NW5	Pomieszczenia Gammakamery - ZMN				Początk owy	G4	592x905 x100	2			
						Wtórny	F7	592x592 x590 (10)	2	F5	592x592 x500 (8)	2

							F7	592x287 x590	2	F5	592x287 x500 (5)	2
6	NW6	Hol, Poczekalnie, Komunikacja, Biurowe, Gabinet Prób Wysiłkowych, Aplikacja, Gabinet Lekarski - ZMN				Początk owy	G4	592x905 x100	1			
							G4	287x905 x100	1			
						Wtórny	F7	592x592 x590 (10)	1	F5	592x592 x500 (10)	1
							F7	287x592 x590 (5)	1	F5	287x592 x500 (5)	1
							F7	879x287 x500 (14)	1	F5	879x287 x500 (14)	1
7	NW7	Pomieszczenie UPS, Woda Lodowa, Inne Techniczne - ZMN				Początk owy	G4	445x330 x50	1			
8	NW8	Sprężarkownia, Pomieszczenia rozprężania gazów - ZMN				Początk owy	F5	630x330 x500 (13)	1			
						Wtórny	F7	630x320 x590 (13)	1			
9	NW9	Pomieszczenie Dezaktywacji Gazów ACS – ZMN				Początk owy	G4	630x330 x100	1			
10	Osuszacz w układzie NW1						G4	590x490 x100	1			
							G4	490x280 x100	1			
							G4	435x592 x100	1			
11	Osuszacz w układzie NW2						G4	490x592 x100	1			
							G4	287x490 x100	1			
							G4	287x592 x100	1			
12	Śluzy materiało we	Laboratoria – ZMN	H14	305x305 x66	5							
13	N5.2	ZMN – Pomieszczenie techniczne RM					F7	440x215 x300	1			

SPORZADZIŁ:

ZLECENIODAWCA:

ZLECENIOBIORCA:

SI Specjalista ds. technicznych

mgr inż. Wojciech Polasik

09.01.2016

Wymagania stawiane filtrom

I. Filtry zgrubne kasetowe:

1. Rama z blachy ocynkowanej.
2. Dwie siatki ochronne po stronie wlotu i wylotu powietrza.
3. Medium filtracyjne – „mięśisty” uplisowany poliester o grubości 3-5 mm dla G4.

II. Filtry dokładne kieszeniowe:

1. Rama główna z blachy ocynkowanej.
2. Brak nitów, wkrętów oraz ostrych krawędzi, rantów i zacięć na ramie głównej powodujących możliwość skaleczenia.
3. Każda kieszeń posiada swoją metalową, indywidualną ramkę.
4. Dla filtrów dokładnych kieszenie szyte i klejone na przeszyciach.
5. Filtry sklasyfikowane wg aktualnej normy ISO 16890.
6. Dla filtrów dokładnych aktualne certyfikaty EUROVENT i PZH.
7. Indywidualne raporty z niezależnego laboratorium badawczego potwierdzające parametry filtra zgodnie z PN-EN 779-2012 lub ISO 16890:
 - a) dla filtra kieszeniowego F7 (przynajmniej ePM1 60%) o pełnym wymiarze ramy 592x592;
 - b) dla filtra kieszeniowego F9 (przynajmniej ePM1 85%) o pełnym wymiarze ramy 592x592.
8. Filtry dokładne: materiał filtracyjny wyłącznie włókno szklane (glass), potwierdzone w programie EUROVENT, aktualny certyfikat z niezależnego laboratorium potwierdzający nieszkodliwość stosowania tego materiału.
9. Dla oferowanych filtrów klasy F7 wg PN-EN 779-2012 (wg ISO 16890 przynajmniej ePM1 60%), dla pełnego wymiaru ramy filtr osiąga klasę energetyczną A+ w programie certyfikacji Eurovent dla filtrów powietrza.
10. Dla oferowanych filtrów klasy F9 wg PN-EN 779-2012 (wg ISO 16890 przynajmniej ePM1 85%), dla pełnego wymiaru ramy filtr osiąga klasę energetyczną B w programie certyfikacji Eurovent dla filtrów powietrza.

III. Filtry absolutne HEPA:

A. Filtry w ramie z MDF:

1. Klasa filtracji zgodnie z PN-EN 1822-2009,
2. Rama MDF – materiał MDF niehigroskopijny, niepylący,
3. Technologia plisowania, minipleat – separatory z kleju topliwego,
4. Ciągła jednoczęściowa uszczelka poliuretanowa po stronie wlotu powietrza,
5. Siatka ochronna – metalowa umiejscowiona po stronie wylotu powietrza (przeciwnie do uszczelki)
6. Indywidualny oryginalny certyfikat producenta dla każdego filtra przyklejony do ramy filtra z numerem seryjnym potwierdzający i ukazujący rzeczywiste – zbadane parametry filtra zgodnie z PN-EN 1822-2009 w formie skan testu (wizualne ukazanie rezultatów skanowania filtra),
7. Każdy filtr HEPA posiada na swojej ramie dodatkową, odrywalną, wierną i samoprzylepną kopię naklejki głównej z numerem seryjnym i danymi filtra,
8. Na opakowaniu fabrycznym przyklejona kolejna kopia naklejki głównej filtra,
9. Certyfikat PZH.

B. Filtry w ramie z aluminium lub stal ocynkowana :

1. Klasa filtracji zgodnie z PN-EN 1822-2009.
2. Rama aluminium anodowane lub stal ocynkowana.
3. Technologia plisowania, minipleat – separatory z kleju topliwego.
4. Ciągła jednoczęściowa uszczelka poliuretanowa po stronie wlotu powietrza,
5. Uszczelka – płaska klejona (GKS), grubość 8 mm, szerokość min. 16 mm bez zaokrągleń w narożnikach, umiejscowiona przy zewnętrznych krawędziach,
6. Siatka ochronna – metalowa umiejscowiona po stronie wylotu powietrza (przeciwnie do uszczelki),
7. Indywidualny oryginalny certyfikat producenta dla każdego filtra przyklejony do ramy filtra z numerem seryjnym potwierdzający i ukazujący rzeczywiste – zbadane parametry filtra zgodnie z PN-EN 1822-2009 w formie skan testu (wizualne ukazanie rezultatów skanowania filtra).

8. Każdy filtr HEPA posiada na swojej ramie dodatkową, odrywalną, wierną i samoprzylepną kopię naklejki głównej z numerem seryjnym i danymi filtra.
9. Na opakowaniu fabrycznym przyklejona kolejna kopia naklejki głównej filtra.
10. Certyfikat PZH.
11. Brak w materiale filtra formaldehydu, ftalanu i bisfenolu, stosowny certyfikat potwierdzający.
12. Komponenty filtra mikrobiologicznie obojętne wg ISO 846.
13. Siatka ochronna metalowa lakierowana.

Uwagi końcowe:

1. Oferent dostarczy w terminie do 5 dni roboczych od ogłoszenia, po jednym typie oferowanego filtra (kieszeniowy, kasetowy, HEPA – z indywidualnym certyfikatem) do Zamawiającego celem dokonania oceny jakościowej przez Zamawiającego pod kątem zgodności ze specyfikacją. Dostarczone filtry będzie można odebrać w terminie do 20 dni od rozstrzygnięcia postępowania
2. Oferent dostarczy razem z ofertą przetargową wszelkie wymagane i wyspecyfikowane certyfikaty potwierdzające parametry filtrów celem analizy i oceny przez Zamawiającego pod kątem zgodności ze specyfikacją.

SPORZĄDZIŁ:

St. Specjalista ds. technicznych
mgr inż. Wojciech Polasik
Data: 29.01.2026
Podpis

ZLECENIODAWCA

ZLECENIOBIORCA

UMOWA Nr

zawarta w dniu roku w Bydgoszczy
pomiędzy:

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, 85-796
Bydgoszcz, przy ul. dr I. Romanowskiej 2, wpisanym do rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000002329, NIP 554-22-17-419, REGON 001255363

reprezentowanym przez:

reprezentowanym przez:

1. Dyrektora Centrum – **Prof. dr hab. n. med. Janusza Kowalewskiego**

2. Dyrektora ds. Ekonomicznych, Głównego Księgowego

– **mgr Annę Kasprowicz**

zwanym w dalszej części „Zleceniodawcą”

a

.....
reprezentowaną przez

.....
zwanym/ą dalej „Zleceniobiorcą”,

o treści następującej:

§ 1

Umowa zostaje zawarta bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 1320 ze zm.) – na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest dostawa filtrów powietrza zgrubnych, średnio dokładnych, dokładnych i absolutnych wg wykazów stanowiących **Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2** do niniejszej umowy, zgodnie z ofertami Zleceniobiorcy nr z dnia r., stanowiącej **Załącznik nr 3** do umowy.
2. Specyfikację techniczną filtrów powietrza określa **Załącznik nr 4** do umowy.

§ 3

Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy – 12 tygodni od daty zawarcia umowy dla filtrów wymienionych w **Załączniku nr 1** do umowy oraz 6 tygodni od daty zawarcia umowy dla filtrów wymienionych w **Załączniku nr 2** do umowy.

§ 4

1. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru przedmiotu umowy będzie protokół odbioru końcowego przygotowany przez Zleceniodawcę i podpisany przez strony niniejszej umowy bez zastrzeżeń.
2. Podpisanie protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń nastąpi wyłącznie w sytuacji dostarczenia Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę wszystkich filtrów wg specyfikacji określonych w § 2 ust. 1 umowy.
3. Zamawiający wyznacza osobę nadzorującą realizację przedmiotu umowy, upoważnioną do podpisania protokołu odbioru końcowego w osobie – Starszego Specjalisty ds. technicznych. **Wojciecha Polasika, tel.: 52 374-35-02 e-mail: polasik.w@co.bydgoszcz.pl**.
4. Osobą odpowiedzialną ze strony Zleceniobiorcy za realizację przedmiotu umowy i podpisanie protokołu odbioru końcowego jest tel.: e-mail :
5. W terminie do 3 tygodni od daty zawarcia umowy osoby określone w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu uzgodnią harmonogram dostaw filtrów.

§ 5

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy zgodnego z założeniami ofertowymi, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i Polskimi normami.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę na podstawie postanowień umownych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Zleceniobiorca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 6

1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 jest ryczałtowe, będzie wypłacone w dwóch częściach:
 - 1) Pierwsza za filtry wymienione w Załączniku nr 2 i wyniesie: zł (słownie:/100). Po doliczeniu do ceny wynagrodzenia netto stawki 23% podatku VAT, stanowiącej kwotę zł (słownie:/100), wynagrodzenie łączne brutto wynosi zł (słownie:/100).
 - 2) Druga za filtry wymienione w Załączniku nr 1 i wyniesie: : zł (słownie:/100). Po doliczeniu do ceny wynagrodzenia netto stawki 23% podatku VAT, stanowiącej kwotę zł (słownie:/100), wynagrodzenie łączne brutto wynosi zł (słownie:/100).
3. Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi netto (słownie:/100) Po doliczeniu do ceny wynagrodzenia netto stawki 23% podatku VAT, stanowiącej kwotę zł (słownie:/100), wynagrodzenie łączne brutto wynosi zł (słownie:/100).
4. Płatności z tytułu realizacji umowy będą przekazywane przez Zleceniodawcę na konto Zleceniobiorcy:

.....

w ciągu 30 dni od dnia doręczenia Zleceniodawcy prawidłowo wystawionej faktury przez Zleceniobiorcę. Data wystawienia faktury przez Zleceniobiorcę nie może poprzedzać daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego.

§ 7

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca jest uprawniony do naliczenia kar umownych w następujących wysokościach i przypadkach:
 - 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia umownego kwoty brutto, o którym mowa w § 6 ust. 3 umowy za każdy dzień zwłoki wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w § 3 niniejszej umowy;
 - 2) za odstąpienie od realizacji zakresu usługi określonego w § 2 umowy z przyczyn zależnych od Zleceniobiorcy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 3 umowy.

2. Łączna suma kar wynikających z ust. 1 niniejszego paragrafu nie może przekraczać 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 3 umowy.
3. Za odstąpienie przez Zleceniobiorcę od realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Zleceniodawcy, w okresie jej obowiązywania, Zleceniobiorca jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 3 umowy.
4. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.
5. Strony postanawiają, że Zleceniobiorca zobowiązuje się nie zbywać wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy osobom trzecim bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie. W przypadku zbycia wierzytelności, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia zamawiającemu uprzedniej (przez co strony rozumieją zgodę wyrażoną przed dokonaniem czynności prawnej na podstawie, której następuje zbycie wierzytelności) zgody podmiotu tworzącego na podstawie art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Zapłata będzie dokonana na rachunek Zleceniobiorcy, pod warunkiem, że będzie to rachunek wskazany w wykazie informacji o podatnikach VAT, prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista VAT), chyba, że przepisy powszechnie obowiązujące regulujące kwestie wykazu stanowią inaczej.
6. Zleceniodawcy przysługuje prawo potrącenia kar umownych z należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia, na co Zleceniobiorca wyraża zgodę.

§ 8

1. Zleceniobiorca udziela gwarancji na filtry dostarczone na podstawie umowy na okres od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 1 w § 4 umowy.
2. Zleceniodawca w razie stwierdzenia ewentualnych wad przedmiotu umowy podczas jego eksploatacji w ramach uprawnień z tytułu rękojmi lub udzielonej gwarancji uprawniony jest do zgłoszenia wady w formie pisemnej, e-mailowej lub telefonicznej w ciągu 7 dni od daty stwierdzenia wady.
3. Wykonawca zobowiązuje się załatwić reklamację:
 - 1) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od godziny złożenia reklamacji, jeżeli skutki ujawnionej wady zagrażają bezpieczeństwu życia, zdrowia, mienia;
 - 2) w innych przypadkach w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji.

4. Po bezskutecznym upływie terminów, o których mowa w ust. 3 powyżej reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zleceniodawcy.
5. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zleceniodawcę nie później niż do dnia upływu okresu rękojmi lub gwarancji
6. Okres gwarancji lub rękojmi ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zleceniodawca wskutek wady nie mógł z przedmiotu umowy korzystać.
7. Zleceniodawca może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego okresu.
8. Strony postanawiają, że okres udzielonej rękojmi jest równy okresowi udzielonej gwarancji.

§ 9

W przypadku przekroczenia terminu płatności wynagrodzenia, Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r; poz.1790 t.j.).

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 ze zm.).

§ 11

Ewentualne spory, które mogą wynikać w trakcie wykonywania postanowień niniejszej umowy, Strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu właściwego Sądu dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.


Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy:

- 1) Załącznik nr 1 – Wykaz filtrów Grupa 1
- 2) Załącznik nr 2 – Wykaz filtrów Grupa 2
- 3) Załącznik nr 3 – Oferta nr z dnia r.
- 4) Załącznik nr 4 – Wymagania stawiane filtrom

- 5) Załącznik nr 5 - Oświadczenie Zleceniobiorcy o niepodejmowaniu działań korupcyjnych.

ZLECENIODAWCA

ZLECENIOBIORCA



Signed by /
Podpisano przez:

Marcin Kęsiak

Date / Data:
2026-01-13 12:11